ANEXO CONVOCATORIA

1/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	la instalación de una nueva red de datos de alta velocidad en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. La instalación contempla el montaje de un rack de pie principal de administración (RACK1) y nueve racks secundarios (RACK2 al RACK10). Estos nodos se vincularán a través de fibra óptica, formando un anillo para lograr redundancia. Desde cada uno de los racks se utilizará cableado estructurado para vincular todos los puestos de datos, empleando cable UTP y demás componente en categoría 6. Todos los componentes seleccionados deben asegurar la retrocompatibilidad con componentes de categorías inferiores y la interoperabilidad con componentes de la misma categoría y otras marcas. Se deberán utilizar una unica y primera marca en toda la instalación (por ejemplo AMP, FURUKAWA, PANDUIT). Se deberá realizar el acondicionamiento eléctrico necesario para la instalación de un par de tomas dobles de energía dentro de cada rack. Se deberán sellar todas aquellas perforaciones a realizar durante el montaje de la red de datos. Se realizarán trabajos de limpieza y retiro del cableado obsoleto de cada uno de los establecimientos. Los oferentes deberán bajar los planos y detalles de los trabajos a realizar del siguiente enlace: https://owncloud.unsj.edu.ar/index.php/s/uYTaL6QYjO1QDGJ Los caules deben estar firmados y presentados junto a la oferta. Los oferentes deberan obtener el certificado de visita al lugar de la instalación	